Degmeda

DEGMEDA
MONTAVIMO, SANDĖLIAVIMO IR PRIEŽIŪROS GIDAS

Degintai ir termiškai modifikuotai medienai

Dokumento redakcija 2026-09-18

1. FASADO KONSTRUKCIJA IR VENTILIACIJA

Degmeda degintos ir termiškai modifikuotos medienos dailylentės turi būti montuojamos kaip ventiliuojamo fasado dalis. Tarp išorinės sienos konstrukcijos ir dailylenčių turi būti įrengta nepertraukiama ventiliacinė ertmė, leidžianti orui laisvai judėti nuo fasado apačios iki viršaus bei pasišalinti už fasado patekusiam vandeniui ir drėgmei.

Pagrindiniai reikalavimai

- Minimalus ventiliacinis tarpas - 25 mm.
- Rekomenduojamas ventiliacinis tarpas - apie 40 mm, ypač drėgnesnėje ar stipriai kritulių veikiamoje aplinkoje.
- Už dailylenčių turi būti naudojama garui laidi, fasadams tinkama membrana, jeigu jos reikalauja sienos konstrukcija.
- Ventiliacijos ertmė turi būti nepertraukiama.
- Fasado apačioje turi būti paliktas oro patekimas ir vandens nutekėjimas.
- Fasado viršuje turi būti paliktas oro pasišalinimas.
- Ventiliacinių angų negalima užkimšti šiltinimo medžiaga, sandarikliais, skardomis ar kitais elementais.
- Rekomenduojama naudoti impregnuotus arba natūraliai ilgaamžius medinius tašelius, tinkamus naudojimui lauke.
- Dailylentės tvirtinamos A2 nerūdijančio plieno varžtais; agresyvioje, pakrantės ar chloridų aplinkoje rekomenduojama A4.
- Fasado sistema turi būti suprojektuota taip, kad vanduo nesikauptų už dailylenčių ir galėtų laisvai nutekėti.

Tašavimo principas

Pirmasis tašų sluoksnis prie sienos turi užtikrinti vertikalų oro judėjimą. Montuojant horizontalias dailylentes dažniausiai pakanka vertikalių tašų. Montuojant vertikalias dailylentes naudojamas kryžminis tašavimas: pirmasis sluoksnis vertikalus ventiliacijai, antrasis horizontalus dailylenčių tvirtinimui. Tašelių / tvirtinimo atramų žingsnis - ne didesnis kaip 600 mm tarp ašių. Praktikoje rekomenduojamas 500-600 mm tarp ašių žingsnis.

Fasado apačia

Rekomenduojamas dailylenčių atstumas nuo galutinio grunto paviršiaus - ne mažiau kaip 300 mm. Jeigu dėl konstrukcijos to pasiekti neįmanoma, turi būti įrengtas tinkamas drenažas ir apsauga nuo lietaus vandens taškymosi.

Atsakomybė už konstrukciją

Pastato projektuotojas ir montuotojas turi įvertinti konkretaus objekto sienos konstrukciją, drėgmės režimą, vėjo apkrovas, priešgaisrinius ir kitus vietinius statybos reikalavimus. Šis gidas nustato Degmeda medienos gaminių montavimo principus, tačiau nepakeičia konkretaus pastato konstrukcinio projekto.

2. HORIZONTALUS FASADO MONTAVIMAS

Degmeda degintos ir termiškai modifikuotos medienos dailylentės, montuojamos horizontalia kryptimi, tvirtinamos prie vertikaliai įrengtų tašų. Tokia konstrukcija turi užtikrinti nepertraukiamą oro judėjimą ir vandens nutekėjimą už dailylenčių.

Tašų žingsnis

Tašai montuojami ne didesniu kaip 600 mm tarp ašių atstumu. Praktikoje rekomenduojamas 500-600 mm tarp ašių žingsnis. Lentų galų sandūros turi būti įrengiamos ties atraminiais tašais.

Ventiliacija

Už dailylenčių turi būti išlaikytas 1 skyriuje nustatytas ne mažesnis kaip 25 mm ventiliacinis tarpas, rekomenduojama apie 40 mm. Fasado apačioje turi būti užtikrintas oro patekimas ir vandens nutekėjimas, o viršuje - laisvas oro pasišalinimas. Konstrukcijos elementai negali užblokuoti ventiliacinės ertmės.

Lentų galų sandūros

Dviejų lentų sandūra turi būti įrengiama ant atraminio tašo. Lentos galas negali likti be atramos tarp dviejų tašų. Tvirtinant arti lentos galo rekomenduojama iš anksto išgręžti tvirtinimo angas, kad sumažėtų skilimo rizika.

Tvirtinimas

Degintos medienos dailylentės tvirtinamos iš matomosios pusės. Kiekvienoje lentos ir tašo sankirtoje naudojami du nerūdijančio plieno A2 varžtai. Pakrančių, baseinų, chloridų ar kitoje agresyvioje aplinkoje rekomenduojami A4 varžtai. Varžtai išdėstomi simetriškai, orientaciniu maždaug 25 mm atstumu nuo lentos krašto.

Varžto galvutės padėtis

Varžto galvutė turi būti lygiai su dailylenčių paviršiumi. Ji negali būti nei įsukta giliau į medieną, nei palikta išsikišusi. Per gilus įsukimas gali pažeisti medienos ir apdailos paviršių.

Patikra

- ar lentos sumontuotos tiesiai
- ar lentos nesuspaustos ir palikta vietos natūraliam jų matmenų kitimui
- ar visi galų sujungimai yra ties atramomis
- ar varžtų galvutės yra lygiai su dailylenčių paviršiumi
- ar ventiliacinė ertmė bei vandens nutekėjimo kelias nėra užblokuoti

3. VERTIKALUS FASADO MONTAVIMAS

Degmeda degintos ir termiškai modifikuotos medienos dailylentės, montuojamos vertikalia kryptimi, turi būti tvirtinamos taip, kad už dailylenčių išliktų nepertraukiamas vertikalus oro judėjimas nuo fasado apačios iki viršaus.

Tašavimo principas

Vertikalioms dailylentėms vien horizontalių tašų nepakanka, nes jie gali užblokuoti oro judėjimą. Todėl rekomenduojamas kryžminis tašavimas: pirmasis tašų sluoksnis prie sienos montuojamas vertikaliai, kad suformuotų ventiliacinę ertmę, o antrasis sluoksnis montuojamas horizontaliai, kad prie jo būtų galima tvirtinti vertikalias dailylentes.

Tašų žingsnis

Horizontalūs tvirtinimo tašai montuojami ne didesniu kaip 600 mm tarp ašių atstumu. Praktikoje rekomenduojamas 500-600 mm tarp ašių žingsnis.

Ventiliacija

Už dailylenčių turi būti išlaikytas 1 skyriuje nustatytas ne mažesnis kaip 25 mm ventiliacinis tarpas, rekomenduojama apie 40 mm. Konstrukcija turi sudaryti sąlygas orui laisvai patekti fasado apačioje ir pasišalinti viršuje, o už dailylenčių patekusiam vandeniui - laisvai nutekėti. Horizontalūs tvirtinimo tašai negali uždaryti ventiliacijos ertmės tarp atskirų fasado zonų.

Lentų galų padėtis

Vertikalių dailylenčių apatiniai ir viršutiniai galai neturi būti montuojami taip, kad juose kauptųsi vanduo. Apatiniai galai turi būti pakelti nuo paviršių, ant kurių gali kauptis drėgmė, o konstrukcinės detalės turi leisti medienai išdžiūti. Rekomenduojama lentų apatinius galus pjauti 25-30 laipsnių kampu.

Tvirtinimas

Degintos medienos dailylentės tvirtinamos iš matomosios pusės. Kiekvienoje lentos ir horizontalaus tašo sankirtoje naudojami du nerūdijančio plieno A2 varžtai; agresyvioje aplinkoje rekomenduojami A4. Varžtai išdėstomi simetriškai, orientaciniu maždaug 25 mm atstumu nuo lentos krašto.

Fasado apačia ir patikra

Rekomenduojamas dailylenčių atstumas nuo galutinio grunto paviršiaus - ne mažiau kaip 300 mm. Baigus montuoti pirmąją fasado dalį rekomenduojama patikrinti, ar išlaikytas nepertraukiamas oro kelias, ar horizontalūs tašai neužblokavo ventiliacijos, ar lentos sumontuotos vertikaliai ir tiesiai, ar varžtų galvutės yra lygiai su paviršiumi, ar lentų galai apsaugoti nuo nuolatinio drėkimo ir ar vanduo gali laisvai nutekėti.

4. MEDIENOS JUDĖJIMAS

Mediena yra natūrali higroskopinė medžiaga, todėl keičiantis aplinkos drėgmei ir temperatūrai jos matmenys gali šiek tiek keistis. Mediena sausesnėmis sąlygomis paprastai traukiasi, o esant didesnei drėgmei - plečiasi. Šis natūralus medienos judėjimas turi būti įvertintas montuojant.

Montuojant svarbu palikti lentoms vietos natūraliai keisti matmenis. Ypač sausų lentų negalima suglausti taip, kad sudrėkusios jos remtųsi viena į kitą ir deformuotųsi. Tarpo dydis priklauso nuo lentos pločio, medienos rūšies ir jos drėgnio montavimo metu, todėl visiems fasadams vienodas tarpas milimetrais netaikomas. Tarpai taip pat turi leisti vandeniui nutekėti ir medienai išdžiūti. Terasoms rekomenduojami tarpai pateikti 9 skyriuje.

Ką svarbu įvertinti montuojant

- lentų nesuspausti ir nekalti vienos į kitą per jėgą; tvirtinti patikimai, tačiau nesuvaržyti natūralaus medienos judėjimo

5. TVIRTINIMAS IR VARŽTAI

Degmeda degintos ir termiškai modifikuotos medienos dailylentės turi būti tvirtinamos taip, kad būtų užtikrintas patikimas mechaninis tvirtinimas, nepažeistas medienos paviršius ir palikta galimybė natūraliam medienos judėjimui.

Varžtų tipas

Lauko fasadams naudojami tik korozijai atsparūs nerūdijančio plieno varžtai. Įprastomis sąlygomis naudojami A2 klasės nerūdijančio plieno varžtai. Pakrančių, baseinų, chloridų ar kitoje agresyvioje aplinkoje rekomenduojami A4 klasės varžtai.

Tvirtinimas iš matomosios pusės

Degintos medienos dailylentės tvirtinamos iš matomosios pusės. Kiekvienoje lentos ir atraminio tašo sankirtoje naudojami du varžtai.

Varžtų padėtis lentoje

Varžtai išdėstomi simetriškai lentos pločio atžvilgiu. Orientacinis atstumas nuo išilginio lentos krašto - apie 25 mm. Varžtas negali būti montuojamas per arti krašto ar lentos galo, jeigu dėl to padidėja skilimo rizika.

Tvirtinimas prie lentos galo

Tvirtinant arti lentos galo rekomenduojama iš anksto išgręžti tvirtinimo angą. Tai ypač svarbu termiškai modifikuotai medienai ir kitais atvejais, kai yra didesnė krašto ar galo skilimo rizika. Dviejų lentų galų sandūra turi būti įrengiama ties atraminiu tašu; kiekvienam galui turi būti pakankamas atraminis plotas ir saugi varžto pozicija.

Varžto galvutės gylis

Varžto galvutė turi būti lygiai su dailylenčių paviršiumi. Varžto negalima įsukti giliau į medieną ar palikti išsikišusio virš paviršiaus. Per giliai įsukta galvutė gali pažeisti medienos ir paviršiaus struktūrą bei sudaryti vietą drėgmei kauptis.

Varžto ilgis ir sukimo momentas

Varžto ilgis turi būti parenkamas pagal dailylenčių storį, atraminio tašo storį ir pagrindo konstrukciją taip, kad būtų užtikrintas pakankamas mechaninis įtvirtinimas. Varžtai turi būti įsukami kontroliuojant sukimo momentą; negalima varžto persukti, deformuoti lentos ar pertraukti medienos paviršiaus.

Netinkamas tvirtinimas

- naudojami koroduojantys arba netinkami varžtai
- vienoje tvirtinimo vietoje naudojamas tik vienas varžtas, kai numatyti du
- varžtas montuojamas per arti lentos krašto ar galo
- varžto galvutė įsukta per giliai
- varžto galvutė palikta išsikišusi
- lenta pritvirtinta taip, kad būtų ribojamas normalus medienos judėjimas
- dėl tvirtinimo pažeidžiamas degintas ar kitas apdailos paviršius

6. LENTŲ GALŲ PJOVIMAS IR APDOROJIMAS

Degmeda degintos ir termiškai modifikuotos medienos gaminiai montavimo metu dažnai pjaunami pagal objekto matmenis. Nupjauti galai ir montavimo metu pažeistos vietos turi būti tinkamai apdorotos, kad būtų sumažintas drėgmės patekimas ir išlaikytas vienodas paviršiaus vaizdas.

Pjovimas ir galų apdorojimas

Dailylentės turi būti pjaunamos aštriais, medienai tinkamais pjovimo įrankiais. Pjovimo metu reikia vengti paviršiaus atplaišų, skilimų ir deginto sluoksnio pažeidimų. Visi objekte nupjauti lentų galai turi būti apdorojami Degmeda rekomenduojama vandens pagrindo alyva ar impregnantu.

Deginto paviršiaus pažeidimai

Montavimo metu atsiradę nedideli deginto paviršiaus pažeidimai turi būti sutvarkyti prieš užbaigiant darbus. Pažeista vieta turi būti švelniai nuvalyta, o prireikus atnaujinta Degmeda rekomenduojama vandens pagrindo alyva ar impregnantu.

Deep Char paviršius

Deep Char paviršius yra jautresnis mechaniniam poveikiui, todėl jo negalima intensyviai trinti, šveisti ar spausti montavimo metu. Po montavimo rekomenduojama visą Deep Char fasado paviršių pakartotinai padengti alyva, kad būtų sutvirtintas paviršius ir sumažintas vėliau išryškėjančių mikro pažeidimų poveikis.

Kampai ir angokraščiai

Išoriniai ir vidiniai kampai, langų bei durų angokraščiai turi būti suformuoti taip, kad būtų užtikrintas vandens nutekėjimas, ventiliacijos tęstinumas, pakankamas tarpas medienos judėjimui ir tinkamai apdoroti nupjauti lentų galai. Virš langų ir durų turi būti įrengtas sprendinys, neleidžiantis vandeniui kauptis už dailylenčių ar patekti į neapsaugotus lentų galus.

Kontaktas su kitais elementais

Degintos ar termiškai modifikuotos medienos paviršius neturi būti montuojamas taip, kad į jį nuolat trintųsi lietvamzdžiai, skardos, kabeliai, turėklai, pastolių elementai ar kitos konstrukcijos.

Mokomasis vaizdo įrašas

Nupjautų lentų galų apdorojimas ir praktiniai pavyzdžiai: https://www.youtube.com/watch?v=-J505UIqro4

7. SANDĖLIAVIMAS IR AKLIMATIZACIJA

Degmeda deginta ir termiškai modifikuota mediena prieš montavimą turi būti laikoma taip, kad būtų apsaugota nuo drėgmės kaupimosi, deformacijų, netolygaus išdžiūvimo ir mechaninių pažeidimų.

Pagrindas

Medienos paketai turi būti laikomi ant sauso, stabilaus ir drenuojamo pagrindo. Paketai turi būti pakelti ne mažiau kaip 100 mm virš sauso kieto pagrindo ir ne mažiau kaip 300 mm virš negrįsto grunto. Vien pakelti paketą virš žemės nepakanka, jei po juo kaupiasi vanduo - po paketu neturi būti balos ar nuolat šlapio paviršiaus.

Atramos

Paketai turi būti laikomi horizontaliai ant lygių atramų. Rekomenduojamas maksimalus atstumas tarp atramų - 1000 mm. Kraunant paketus vieną ant kito, atramos turi būti vienoje vertikalioje linijoje.

Apsauga nuo kritulių ir saulės

Mediena turi būti apsaugota nuo tiesioginių kritulių, tačiau paketas negali būti sandariai uždengtas taip, kad viduje kauptųsi kondensatas. Ilgesnį laiką sandėliuojant rekomenduojama vengti tiesioginių UV spindulių, ypač kai dalis paketo yra uždengta, o dalis atvira.

Išardytas paketas

Iš pakuotės išimtos lentos turi būti apsaugotos nuo tiesioginių UV spindulių ir kritulių. Jeigu lentos sandėliuojamos prieš montavimą, jas rekomenduojama tvarkingai sukrauti horizontaliai ir, kai reikia ventiliacijos ar džiovinimo, atskirti tarpinėmis taip, kad nesusidarytų netolygios apkrovos ir lentos neišsikraipytų. Mediena turi būti laikoma stabiliai, lygiai paremta ir apsaugota nuo nevienodo saulės poveikio.

Sušlapusi mediena

Jei mediena sandėliavimo metu sušlapo, prieš montuojant ji turi būti išdžiovinta ventiliuojamoje vietoje. Lentos turi būti atskirtos tarpinėmis, kad oras galėtų cirkuliuoti tarp jų. Negalima šlapios medienos sandariai suvynioti ir palikti be ventiliacijos.

Skirtingo ilgio lentos ir paviršiaus apsauga

Sandėliuojant skirtingo ilgio lentas rekomenduojama ilgesnes lentas laikyti apačioje, o trumpesnes viršuje. Degintos medienos matomas paviršius turi būti apsaugotas nuo trinties, smūgių ir kitų mechaninių pažeidimų; lentų negalima tempti matomu paviršiumi per grindis, betoną, žemę ar kitą abrazyvų paviršių.

Aklimatizacija

Prieš montavimą medienai rekomenduojama suteikti laiko prisitaikyti prie objekto sąlygų. Rekomenduojama minimali aklimatizacijos trukmė - 72 valandos. Jei temperatūros ar drėgmės skirtumas tarp sandėliavimo vietos ir montavimo objekto yra didelis, rekomenduojama ilgesnė aklimatizacija.

8. FASADO IR TERASOS PRIEŽIŪRA

Degmeda degintos ir termiškai modifikuotos medienos gaminiai turi būti periodiškai apžiūrimi ir prižiūrimi taip, kad būtų išlaikyta tinkama paviršiaus būklė, konstrukcijos ventiliacija ir vandens nutekėjimas.

Periodinė apžiūra

- ar fasado ventiliacinės angos apačioje ir viršuje nėra užblokuotos
- ar po terasa neužsilaiko vanduo ir išlieka oro cirkuliacija
- ar lietvamzdžiai, skardos, kabeliai ar kiti elementai nesitrina į medieną
- ar nėra vietų, kuriose vanduo nuolat bėga ar kaupiasi ant medienos
- ar nėra mechaninių pažeidimų, samanų, paviršinio pelėsio ar kitų biologinių apnašų
- ar terasos lentos ir tvirtinimo elementai nėra atsipalaidavę ar pažeisti

Įprastas valymas

Fasadai ir terasos gali būti valomi tekančiu vandeniu ir, jei reikia, minkštu šepečiu ar kita medienos paviršiaus nebraižančia priemone. Nešvarumai neturėtų būti paliekami ilgam, ypač vietose, kur dėl jų gali ilgiau laikytis drėgmė.

Aukšto slėgio plovimas

Fasado ir terasos paviršius galima plauti aukšto slėgio plovimo įrenginiu, tačiau tik atsargiai. Rekomenduojama pradėti nuo mažesnio slėgio ir didesnio atstumo, pirmiausia išbandyti nedideliame, mažiau matomame plote ir plovimo metu stebėti, ar srovė nepažeidžia medienos paviršiaus. Jei pradeda kilti medienos plaušas, atsiskirti paviršiaus dalelės ar kitaip keistis medienos struktūra, reikia sumažinti slėgį, padidinti atstumą arba plovimą nutraukti.

Deep Char išimtis

Deep Char fasado paviršiaus negalima plauti aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Jis valomas tik švelniai tekančiu vandeniu, vengiant trynimo, abrazyvinių priemonių ir koncentruotos stiprios vandens srovės.

Valymo priemonės ir terasos priežiūra

Nerekomenduojama naudoti agresyvių, stipriai rūgštinių ar šarminių valiklių, tirpiklių, metalinių šepečių ir kitų paviršių galinčių pažeisti priemonių. Nuo terasos reguliariai turi būti pašalinami lapai, žemės, smėlis ir kiti nešvarumai, ypač iš tarpų tarp lentų ir vietų, kur gali kauptis vanduo. Tarpai tarp lentų neturi būti užkimšti.

Sniegas ir ledas

Valant sniegą rekomenduojama naudoti priemones, kurios nepažeidžia medienos paviršiaus. Metalinių kastuvų ar kitų aštrių įrankių kontaktas su lentomis gali mechaniškai pažeisti paviršių. Prieš naudojant ledą tirpdančias chemines priemones būtina įsitikinti, kad jos tinkamos mediniams paviršiams.

Paviršiaus atnaujinimas

Lauke naudojama mediena natūraliai keičia spalvą ir išvaizdą dėl UV spindulių, kritulių ir kitų aplinkos veiksnių. Jeigu norima ilgiau išlaikyti intensyvesnę spalvą ar vienodesnį paviršių, apsauginę alyvą ar kitą tinkamą paviršiaus priemonę rekomenduojama periodiškai atnaujinti pagal konkretaus produkto būklę.

Deep Char po montavimo

Sumontavus Deep Char fasadą rekomenduojama visą matomą paviršių pakartotinai padengti tinkama alyva. Montavimo metu gali atsirasti smulkių, iš pradžių sunkiai matomų mikro pažeidimų, todėl pakartotinis alyvavimas padeda sutvirtinti paviršių ir suvienodinti jo išvaizdą.

Mokomasis video

Fasado ir terasos priežiūra - praktinis video: https://www.youtube.com/watch?v=cvHlc6mUycg

9. TERASOS KONSTRUKCIJA IR MONTAVIMAS

Degmeda terasinės lentos turi būti montuojamos ant stabilios, drenuojamos ir gerai ventiliuojamos pagrindo konstrukcijos. Terasos konstrukcija turi užtikrinti, kad po lentomis nesikauptų vanduo ir oras galėtų laisvai cirkuliuoti.

Pagrindas ir konstrukcijos aukštis

Pagrindas turi būti stabilus ir drenuojamas, su nuolydžiu vandeniui nutekėti. Vanduo negali kauptis po terasa ar ties medinėmis konstrukcijomis. Laisvas vertikalus tarpas matuojamas nuo galutinio pagrindo paviršiaus iki žemiausiai esančio horizontalaus laikančiosios konstrukcijos elemento apačios, o ne iki terasos lentų viršaus. Virš kieto, vandeniui nelaidaus pagrindo paliekama ne mažiau kaip 50 mm, virš grunto - ne mažiau kaip 100 mm. Tai minimalios ribos tik esant veikiančiam drenažui ir laisvai oro cirkuliacijai po visa terasa. Rekomenduojama numatyti didesnį tarpą, ypač drėgname, šešėlingame sklype ar esant ribotam oro patekimui. Jei vanduo užsilaiko ar konstrukcija negali išdžiūti, vien šių minimalių atstumų nepakanka: reikia didinti konstrukcijos aukštį ir gerinti drenažą bei vėdinimą. Žemos terasos sprendinį turi įvertinti projektuotojas arba montuotojas pagal konkrečias objekto sąlygas.

Lagių žingsnis

Rekomenduojamas maksimalus atstumas tarp atraminių lagių - 450 mm tarp ašių.

Tarpai

Tarp terasos lentų rekomenduojama palikti 6 mm tarpą. Tarp terasos lentų ir pastato sienos, borto ar kitos fiksuotos konstrukcijos rekomenduojama palikti ne mažesnį kaip 20 mm tarpą, kad būtų užtikrintas medienos judėjimas, vandens nutekėjimas ir oro cirkuliacija.

Terasos šonų ventiliacija

Terasos šonai neturi būti uždaryti aklinai. Jeigu įrengiama šoninė apdaila, rekomenduojama palikti ne mažiau kaip 50 % šoninio ploto atviro arba ventiliuojamo, kad oras galėtų laisvai patekti po terasa ir cirkuliuoti po visa konstrukcija. Nuo apatinio šoninės apdailos krašto iki kieto, gerai drenuojamo pagrindo paliekama bent 50 mm, iki grunto - bent 100 mm. Tai tik minimalūs atstumai; taškymosi, sniego kaupimosi ar nuolatinio drėkimo vietose apdailą reikia pakelti aukščiau. Šis tarpas nepakeičia laisvo oro kelio po laikančiąja konstrukcija. Tarp atskirų šoninės apdailos lentų rekomenduojama palikti bent 6 mm tarpus. Ventiliacijos angų negali uždengti veja, augalai, gruntas, apdailos elementai ar kiti objektai.

Nuolydis

Terasos konstrukcijai rekomenduojamas 1,5-2,0 % nuolydis nuo pastato vandens nubėgimo kryptimi, t. y. apie 15-20 mm vienam metrui.

Lentų tvirtinimas iš viršaus

Degmeda rekomenduoja terasos lentas tvirtinti varžtais iš viršaus, per matomąją lentos pusę, nes šis tvirtinimo būdas yra patikimesnis. Paslėptas terasos lentų tvirtinimas nerekomenduojamas. Lentos tvirtinamos prie kiekvienos lagės dviem nerūdijančio plieno A2 varžtais. Pakrančių, baseinų, chloridų ar kitoje agresyvioje aplinkoje rekomenduojami A4 varžtai.

Varžtų padėtis

Varžtai montuojami simetriškai, ne arčiau kaip 20 mm nuo lentos šoninio krašto ir rekomenduojama ne arčiau kaip 50 mm nuo lentos galo. Tvirtinant lentos galuose rekomenduojama iš anksto išgręžti tvirtinimo angas.

Lentų galų sandūros

Galų sandūroje rekomenduojama naudoti dvi greta esančias atramines lages, kad kiekvienas lentos galas turėtų atskirą tvirtą atramą ir varžtai nebūtų montuojami per arti krašto. Tarp lentų galų rekomenduojama palikti bent 5-6 mm tarpą natūraliam medienos judėjimui, ventiliacijai ir vandens nutekėjimui.

Vandens nutekėjimas ir patikra

Tarpai tarp lentų, nuolydis ir pagrindo konstrukcija turi veikti kaip viena sistema. Negalima palikti vietų, kuriose vanduo nuolat stovėtų po lentomis ar ties jų galais. Prieš pradedant terasos lentų montavimą rekomenduojama patikrinti, ar pagrindas stabilus, lagės tiesios ir viename lygyje, išlaikytas reikalingas nuolydis, po konstrukcija yra pakankama ventiliacija ir nėra vietų, kuriose galėtų kauptis vanduo.

10. BAIGIAMOSIOS TECHNINĖS PASTABOS

Gido taikymas

Šis montavimo, sandėliavimo ir priežiūros gidas taikomas Degmeda tiekiamai degintai, termiškai modifikuotai ir kitai lauko naudojimui skirtai medienos produkcijai.

Vietiniai statybos reikalavimai

Montuojant Degmeda gaminius turi būti laikomasi konkrečioje šalyje ir objekte galiojančių statybos reglamentų, priešgaisrinių, konstrukcinių, drėgmės kontrolės ir kitų privalomų reikalavimų. Šis gidas nepakeičia konkretaus pastato konstrukcinio projekto.

Montuotojo ir projektuotojo atsakomybė

Montuotojas ir (ar) projektuotojas turi įvertinti konkretaus objekto konstrukciją, pagrindą, vėjo apkrovas, drenažą, ventiliaciją, drėgmės režimą ir kitus pastato techninius sprendinius. Degmeda medienos gaminių montavimo rekomendacijos savaime nėra visos fasado ar terasos konstrukcijos projektas.

Produkto patikra prieš montavimą

- ar pristatytas tinkamas produktas
- ar profilis ir matmenys atitinka užsakymą
- ar lentos nėra akivaizdžiai pažeistos transportavimo ar sandėliavimo metu
- ar paviršius ir spalva atitinka pasirinktą produktą
- ar mediena tinkamai aklimatizuota ir nėra akivaizdžiai šlapia

Nustačius pastebimą ar pagrįstai įtariamą produkto neatitiktį, ginčijamos lentos negali būti pjaunamos, apdirbamos ar montuojamos iki Degmedos įvertinimo. Pastebėjus pasikartojantį neatitikimą, privaloma sustabdyti atitinkamos pozicijos montavimą ir nedelsiant informuoti Degmedą. Kilus abejonių tik dėl montavimo sprendinio, prieš tęsiant darbus rekomenduojama pasikonsultuoti su Degmeda.

Akivaizdžiai pažeistų lentų montavimas

Akivaizdžiai pažeistos ar konkrečiam naudojimui netinkamos lentos negali būti montuojamos, kol jų būklė nėra įvertinta. Kokybė ir leistinos A/B bei C klasės savybės vertinamos pagal su Užsakymu suderintą „Degmeda medienos kokybės aprašą“. Leistini klasės požymiai savaime nėra draudimas montuoti lentą. Ypač svarbu patikrinti lentas prieš montuojant sunkiai prieinamose vietose ar ten, kur vėlesnis demontavimas būtų sudėtingas.

Natūrali mediena

Mediena yra natūrali medžiaga, todėl atskiros lentos gali skirtis atspalviu, tekstūra, raštu, šakotumu ir kitomis natūraliomis savybėmis.